

Kiskunlacháza Város Önkormányzata 2022. évi útjavítási munkái (adatok forintban)

	Nettó díj	ÁFA (27 %)	Bruttó díj
Kátyúzás	- Ft	- Ft	- Ft
Mart aszfaltozás	- Ft	- Ft	- Ft
Kun utca felújítása	- Ft	- Ft	- Ft

Teljes nettó vállalkozói díj	- Ft
Teljes ÁFA (27 %)	- Ft
Teljes bruttó vállalkozói díj	- Ft

Kátyúzás								
Anyag és díj nettó forintban								
Utca	Egyéb megjelölés	Egyéb megjegyzés	Mennyiség	Mennyiségi egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
Széchenyi			30	m ²			- Ft	- Ft
Kossuth			15	m ²			- Ft	- Ft
Görgey			1	m ²			- Ft	- Ft
Rákóczi	köz		6	m ²			- Ft	- Ft
Határ			40	m ²			- Ft	- Ft
Benzinkút	melletti út		16	m ²			- Ft	- Ft
Kert			7	m ²			- Ft	- Ft
Hatház			20	m ²			- Ft	- Ft
Munkácsy			5	m ²			- Ft	- Ft
Móricz			35	m ²			- Ft	- Ft
Kálmán Imre			6	m ²			- Ft	- Ft
Toldi			20	m ²			- Ft	- Ft
Puhi József			4	m ²			- Ft	- Ft
Kinizsi			10	m ²			- Ft	- Ft
István király			4	m ²			- Ft	- Ft
Könyves Kálmán			5	m ²			- Ft	- Ft
Gábor Áron			6	m ²			- Ft	- Ft
Védgát			20	m ²			- Ft	- Ft
Mikes			8	m ²			- Ft	- Ft
Aulich			6	m ²			- Ft	- Ft
Volly István			20	m ²			- Ft	- Ft
Damjanich			8	m ²			- Ft	- Ft
Balaton			5	m ²			- Ft	- Ft
Kiss Ernő			4	m ²			- Ft	- Ft
Ipar			30	m ²			- Ft	- Ft
Szentiványi			10	m ²			- Ft	- Ft
Deák Ferenc		F - szegélykőjavítás is a feladat része	3	m ²			- Ft	- Ft
Fríz Farm Kft.	melletti út		350	m ²			- Ft	- Ft
Pihenő	sétány		7	m ²			- Ft	- Ft
Csendes			2	m ²			- Ft	- Ft

Gyümölcsös			10	m ²			- Ft	- Ft
Alsó Dunasor			10	m ²			- Ft	- Ft
Sellő	vége		25	m ²			- Ft	- Ft
ÖSSZESEN			748	m²			- Ft	- Ft

Megjegyzés: Az egyes tételeknél a feladatok az alábbiakat foglalják magukban: sérült aszfalt vágása, bontása, lerakóba történő sittelszállítással. Kellőszítés 0,5-0,8 kg/m², 5 cm vastagságban AC-11 kopó 50/70 forró aszfalt

Nettó összesen:	- Ft
ÁFA (27 %):	- Ft
Bruttó összesen:	- Ft

Mart asztalozás								
Anyag és díj nettó forintban								
Utca	Egyéb megjelölés	Egyéb megjegyzés	Mennyiség	Mennyiségi egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
Csendes			20	m ²			- Ft	- Ft
Hullám			30	m ²			- Ft	- Ft
Völgyi dűlő	Sport utca vége	lepénykátyú	1200	m ²			- Ft	- Ft
József Attila			50	m ²			- Ft	- Ft
ÖSSZESEN			1300	m²			- Ft	- Ft

Nettó összesen:	- Ft
ÁFA (27 %):	- Ft
Bruttó összesen:	- Ft

Megjegyzés: Az egyes tételeknél a feladatok az alábbiakat foglalják magukban: sérült aszfalt vágása, bontása, lerakóba történő sittelszállítással. Kellősités 0,5-0,8 kg/m², 5 cm vastagságban mart aszfalt bedolgozása.

Kun utca felújítása								
Anyag és díj nettó forintban								
Utca	Egyéb megjelölés	Egyéb megjegyzés	Mennyiség	Mennyiségi egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
Kun utca		4 cm AC 11 kopó réteg építése	2000	m ²			- Ft	- Ft
Kun utca		zúzottkő padka	380	m ²			- Ft	- Ft
		ÖSSZESEN	2380	m²			- Ft	- Ft

Nettó összesen:	- Ft
ÁFA (27 %):	- Ft
Bruttó összesen:	- Ft