

Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár

62340 Kiskunlacháza, Kinizsi u. 1.

A munka leírása:

Erkélyen új rétegrend kialakítása

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	
	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen	0	0
2.1 ÁFA vetítési alap	0	
2.2 Áfa	27,00%	0
3. A munka ára	0	

---

Aláírás

<b>Munkanem megnevezése</b>	<b>Anyag összege</b>	<b>Díj összege</b>
Zsaluzás és Állványozás	0	0
Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
Helyszíni beton és vasbeton munka	0	0
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	0	0
Bádogozás	0	0
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	0	0
Szigetelés	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-001-1	Peremzaluzat készítése az erkély szélén	2,26	m2			0	0
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011-11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe	3	db			0	0
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	13,6	m <sup>3</sup>			0	0
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000-14.4	Erkélyen lévő beton réteg bontása, meglévő megrongálódott szigeteléssel együtt	8,6	m3			0	0
2	31-037- 2.3.2	Meglévő letakarított födémen lejtésképzés Topcem prontóval 1-3 cm vastagság között	1	m3			0	0
3	31-031- 2.3.1	Esztrich lejtést adó beton készítése a szivárgólemez felett 6 cm vastagságban	45	m2			0	0
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőanyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	43,2 m2			0 0
2	42-022-1.2.3.2.2.2-0313020	Padlóburkolat készítése, kültérben, hőterhelt felületen, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, diagonálba, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 45x45 - 60x60 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Easy S1 C2E cementkötésű ragasztóhabarcs,	45 m2			0 0
3	42-022-2.2.2.2.2-0312602	Lábazatburkolat készítése, kültérben, gres, kőporcelán lappal, lépcsős kivitelben, ragasztva, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20 cm magasságig, 45x45 - 60x60 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraquick Maxi S1 C2FT S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 125625 MAPEI Kerapoxy IEG kétkomponensű epoxigyanta fugázó, cementszürke, Csz: 5U11310	18,9 m			0 0
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0 0</b>

<b>Ssz.</b>	<b>Tételszám</b>	<b>Tétel szövege</b>	<b>Menny.</b>	<b>Egység</b>	<b>Anyag egységár</b>	<b>Díj egységre</b>	<b>Anyag Díj összesen összesen</b>	<b>Díj összesen</b>
1	43-002-2.11-0312096	Erkély szélén cseppentőlemez felrakása	11,2	m			0	0
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-000-2.1	Meglévő korlát bontása	11,2	m			0	0
2	45-004-1- 0117591	Meglévő korlát vissza építése	11,2	m			0	0
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>



Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	K-1	Oldalfalagnál szigetelés megvágása visszaépítése és színvakolat javítása	3,2 m2			0	0
2	48-002- 1.1.1.1.1- 0313069	Párazáró lemez aljzatának előkészítése az erkélyen MAPEI Polyglass Polyprimer	52,56 m2			0	0
3	48-002- 1.3.1.2- 0313062	Párazáró lemez készítése az erkélyen MAPEI polyvap radonshield	52,56 m2			0	0
4	48-007- 41.1.1.1.5- 0094525	Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató réteggént vagy talajon fekvő padlószerkezetben, poliuretánhab hőszigetelő lemezzel BACHL PIR SP poliuretán keményhab hőszigetelő lemez, 1250x625x50 mm, hővezetési tényező: $\lambda=$ 0,026 W/mK	45 m2			0	0
5	48-005- 1.4.2.2- 0313879	Hőszigetelés felett lévő öntapadó bitumenes vízszigetelés készítése 2 rétegben Mapei Polyglass Spider P Premium	52,56 m2			0	0
6	48-005- 1.5.1.2.1- 0313068	Csapadékvíz elleni szigetelés; Szivárgó- szűrő- és/vagy védőrétegek beépítése, szűrőfátyollal kasírozott HDPE anyagú, kis magasságú dombornyomott lemez elhelyezése, vízszintes felületen MAPEI Polyfond Kit Drain 8mm dombormagasságú, PP geotextília kasírozású, HDPE anyagú, vízszigetelést védő, felületszivárgó lemez, Csz:76533005002	45 m2			0	0
7	48-005- 1.5.1.1- 0099045	Bevonatszigetelés üvegszövet erősítése Mapei Mapenet 150 anyaggal	45 m2			0	0
8	48-012-4.2- 0313001	Talajnedvesség elleni fal- vagy pillérszigetelés vízszintes felületen, bevonatszigeteléssel két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarccsal, glettással vagy simítóval felhordva MAPEI Mapelastic kétkomponensű, cementkötésű, kenhető vízszigetelő habarcs, Csz: 167124+168108AU	45 m2			0	0
9	48-014-12- 0312628	Üzemi-használati víz elleni szigetelés hajlaterősítése szigetelőhabarcs vagy műanyagbázisú bevonatszigetelésnél, egy rétegben, szigetelés rétegei közé beágyazva, minimum 8,0 cm széles rendszerkomponens hajlaterősítő-résáthidaló szalaggal MAPEI Mapeband Easy rendkívül könnyen beépíthető, mindkét oldalán nem szőtt szövettel bevont hajlaterősítő szalag, vízszigetelő rendszerekhez, Csz: 7972030	18,9 m			0	0

